

**COMITÊ EXECUTIVO PADRE CARLOS CASAVECHIA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
CONVITE Nº 01/2022**

**MAPA COMPARATIVO DE PREÇO POR LOTE**

**Modalidade:** Convite nº 001/2022

**Data e Hora de Abertura:** 05/09/2022 às 14h00min

**Objeto:** Serviços de instalação de motor elétrico, de marcenaria, instalação completa de pilastras para caixa d'água, reparos de pintura e adequação no esgoto da cozinha para atender as necessidades da **Escola Padre Carlos Casavechia**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	COMPREEND LTDA - ME		J.N MOREIRA EIRELI		T.A BRILHANTE - EIRELI	
				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Instalação do motor elétrico para poço artesiano e canaletas, manutenção elétrica corretiva, manutenção elétrica preventiva, manutenção elétrica preditiva nas áreas externas da escola. Materiais utilizados para execução dos serviços: Fio 2,50mm 5 peças de 100m, fio de 4mm (instalação da bomba) 50m, fitas isolantes 2 unidades, canaleta ventilada 10m, conduíte 40m, disjuntor 20 amperes 7 unidades com mão de obra de eletricitista incluído. C	Serviço	1	5329.80	5329.80	5505.68	5505.68	5665.58	5665.58
2	Serviço para reforma, substituição e adequação de: bancos e mesas de madeira da cozinha (materiais selador 3,5 litros 2 latas; verniz 3,5 litros 2 latas, água raz 900ml 2 latas), ferrolhos, fechaduras das portas dos banheiros e cozinha, instalação de caixa de descarga (2 ferrolhos trinco fecho 90 centímetros 2 unidades, fechadura aço inox 40mm externa 3 unidades), material e mão de obra de marceneiro incluso.	Serviço	1	1974.00	1974.00	2039.14	2039.14	2098.36	2098.36
3	Instalação de pilastras nas dimensões: 2,80mx0,25mx0,25m, laje dimensões 1,80m x 1,80m e 10 cm e radier de 50cm toda ferragem 10mm e encanação para a caixa d'água de 2.000 litros (material utilizado: Ferro aramado 15x15 3/8 22 M, 40 CM, laje com ferro 10MM 15x15 0,720 MT, laje com ferro 8mm 15x156 mt, arame recozido bwg 18 1 kl, ferro trabalhado CA-60 4.20mm 5/32 BR. 15 SC de cimento de 50 kilos, 8m3 de brita nº1, 2m3 de areia, pernamanca de 5m 1 dúzia, pernamanca de 3m 1 dúzia, tábuas de caixaria 4m (2x20 cm) 1 dúzia) mão de obra de pedreiro e ajudante de pedreiro incluso.	Serviço	1	9080.40	9080.40	9380.05	9380.05	9652.47	9652.47
4	Serviço de reparos com pintura nas áreas externas dos banheiros da escola, com remoção de pintura, emassamento com massa corrida pva, lixamento e pintura com tinta acrílica de 2 demãos, com material e mão de obra inclusos. Material utilizado: lata de tinta 18 litros; massa corrida 18 litros 1 unidade; selador acrílico de 18 litros 1 unidade; rolo de lã 30 cm 2 unidades; pincel 2 polegadas 2 unidades, lixa nº 80 20 uniddaes, lixa nº 12 15 unidades, material e mão de obra de pintor incluso.	Serviço	1	3099.18	3099.18	3201.45	3201.45	3294.43	3294.43
5	Serviço de adequação no esgoto da cozinha para a caixa coletora, correção de vazamentos de uma torneira na cozinha e em 9 (nove) caixas de descarga de 9L, nos banheiros de uso dos alunos, rachadura na parede de um banheiro (material utilizado: caixa de descarga 9 un, válvula de retenção 9 un, torneira de 20mm 1 un, cimento de 50 kl 10 sc, areia 1m3, ferro 5.0 barra de 12 metros, cano de 100mm de cm 10 unidades, joelho 100mm 5 unidades) com material e mão de obra de encanador inclusos.	Serviço	1	4035.84	4035.84	4169.02	4169.02	4290.10	4290.10
6	Caixa d'água/tanque de polietileno 2.000l, indicado para armazenamento de água, alta resistência e proteção da água.	Unidade	1	2271.00	2271.00	2345.94	2345.94	2414.07	2414.07
<b>TOTAL PROPOSTAS R\$</b>					<b>25790.22</b>		<b>26641.28</b>		<b>27415.01</b>

De acordo com a competência que nos foi conferida através da Publicação no SAAL, classificamos pelo critério de menor preço por lote a empresa: **COMPREEND LTDA**, com o valor de **R\$ 25.790,22 (vinte e cinco mil setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos)**.

**Prazo de Entrega: 60 dias**

**Validade mínima da Proposta: 60 dias**

**Forma de Pagamento: Cheque**

Senador Guimard - Acre, 05 de Setembro de 2022.

**Adriana da Silva Chaves**  
Tesoureira

**Cléia da Silva Teixeira**  
Presidente

