

TERMO DE REFÊNCIA Nº 02/2026
COMITÊ EXECUTIVO LEÔNCIO DE CARVALHO

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA

A Escola Leônicio de Carvalho, através do Comitê Executivo Leônicio de Carvalho torna público para o conhecimento dos interessados que realizará a Contratação Simplificada – Dispensa de Licitação nº 02/2026, pelo regime e critério de menor preço por **lote**. A presente contratação simplificada será regida pelas condições estabelecidas pela Instrução Normativa nº 01 de 05 de fevereiro de 2025, condições e especificações a seguir estabelecidas. Essa contratação simplificada foi regularmente autorizada pelo Comitê Executivo Leônicio de Carvalho.

1. Descrição do objeto

Será objeto da presente Contratação Simplificada - Dispensa de Licitação para contratação de serviços de manutenção e pequenos reparos e aquisição de matérias de manutenção para fortalecer as atividades e o funcionamento da Escola Leônicio de Carvalho, localizada à Rodovia AC 40, km 08 – Ramal da Escola, neste município de Rio Branco Acre.

O Valor Estimado da Contratação Direta é de: R\$ 97.486,54 (Noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)

2. Especificações Técnicas dos itens:

LOTE I – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS:

1	Serviços de instalação de aparelho de ares condicionados split de 30.000 btus nas salas de aula, com material e mão de obra inclusos.	Serviço	14
2	Serviços de instalação de um purificador de água na secretaria da escola(somente instalação) com material e mão de obra inclusos.	Serviço	1
3	Serviços de instalação de câmera de segurança da cozinha, com material e mão de obra inclusos.	Serviço	1
4	Serviços de manutenção nas 3 caixas de distribuição de ares condicioandos, com substituição das três caixas em aluminio com embarramento, 40 disjuntores antigos de 25 amperes para 32 amperes do modelo Din, mais o disjuntor geral de 150A de cada caixa, mais fiação correspondente dos ares condicionados dos blocos 1, 2 e 3 compostos por salas de aula e dependências, com material e mão de obra inclusos.	Serviço	1
	Serviços de reposição de 5 caixas de luz 4x2 embutidas(caixinha de tomada) com instalação de tomadas elétricas 2P+T,		

TERMO DE REFÊNCIA Nº 02/2026
COMITÊ EXECUTIVO LEÔNICIO DE CARVALHO

5	4x2 10A nas salas de aula, com material e mão de obra inclusos.	Serviço	1
6	Serviços de manutenção com limpeza e reposição de gás em 29 aparelhos de ares condicionados de 30.000 btus em salas de aula e dependências, com material e mão de obra inclusos.	Serviço	29
7	Serviços de manutenção com limpeza e reposição de gás em 3 aparelhos de ares condicionados de 12.000 btus da coordenação pedagógica, diretoria e coordenação administrativa, com material e mão de obra inclusos.	Serviço	1
8	Serviços de manutenção em 60 metros de calçada de acesso do pátio para a quadra poliesportiva, com confecção de piso com cimento queimado, com queda e encanação subterrânea, com cano de 100mm para escuamento de água fluvial para o esgoto, com material e mão de obra inclusos.	Serviço	1
9	Serviços de construção de uma parede medindo 15mt ² no muro; com construção de 98mt ² de cobertura com estrutura em madeira para 95 telhas brasilite medindo: 1,10 x 1,85mt residencial comum; com confecção de 90mt ² de piso com cimento queimado, com material e mão de obra inclusos.	Serviço	1
10	Serviços de ampliação da sala dos professores, utilizando o piso, a cobertura com forro e colunas já existentes e construindo 3(três) paredes, num total de 35 metros de paredes; abertura de uma porta medindo 1,00 x 2,20mt na parede, dando acesso ao espaço ampliado; abertura de uma janela medindo 1,20 x 2,10mt; retirada da caixa de ar condicionado de janela, instalação de 2 tomadas elétricas para bebedouro e geladeira, e instalação elétrica com bocal para 1 lâmpada, com material e mão de obra inclusos.	Serviço	1
11	Serviços de manutenção na caixa de distribuição de energia da quadra poliesportiva com troca da caixa em alumínio e embarramento e instalação de 8 disjuntores de 25 amperes e mais 1 disjuntor de 100 amperes, caixa que alimenta 2 tomadas elétricas e 6 refletores de led de 400W, com material e mão de obra inclusos.	Serviço	1
	Serviços de manutenção em 2		

TERMO DE REFÊNCIA Nº 02/2026
COMITÊ EXECUTIVO LEÔNCIO DE CARVALHO

12	bebedouros industriais com capacidade para 100 litros, com troca dos elementos filtrantes, sendo: 1 com refil plissado 20 polegadas x 30 micra; e 1 com camadas de cristais de quartzo e carvão ativado, com material e mão de obra inclusos.	Serviço	1
13	Serviços de desinstalação da condensadora do ar condicionado de 30.000btus da sala dos professores, e instalação em outra parede da mesma sala, com material e mão de obra inclusos.	Serviço	1
14	Serviços de manutenção na caixa de distribuição de energia do bloco 3, com troca da caixa de alumínio e embarramento, troca de 14 disjuntores de 25 amperes para 32 amperes que alimentam tomadas elétricas de salas de aula e cozinha, iluminação de pátio, salas de aula, 1 coifa, e 1 ar condicionado da cozinha, com material e mão de obra inclusos.	Serviço	1
15	Serviços de ampliação da caixa de proteção das botijas de gás de cozinha, medindo 1,08 de largura x 0,80cm de altura x 0,70cm de profundidade, com cobertura em concreto armado, com reboco e pintura, grades de ferro medindo: 1,00mt x 0,80cm com ferrolho para cadeado, com material e mão de obra inclusos.	Serviço	1

LOTE II – MATERIAIS DE MANUTENÇÃO:

1	Lâmpada de 50W, T100 Led, 6500K, branco frio, base E27, iluminação de alta potência, para área interna.	Unidade	60
2	Tomada 2P+T, 4x2 10A, 250V, branca	Unidade	10
3	Tomada 2P+T, 4x2 20A, 250V branca	Unidade	10
4	Torneira esfera metal inox para quintal, jardim e tanques, 1/2x3/4	Unidade	25
5	Registro válvula de esfera PVC soldável ¾ 25mm(marrom)	Unidade	5
6	Plug tampão rosqueável em PVC ½” 20mm	Unidade	20
7	Plug tampão rosqueável em PVC ¾ 25mm	Unidade	20
8	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 25mm(marrom)	Unidade	10
9	Adaptador soldável curto bolsa e rosca 20mm(marrom)	Unidade	10
10	Joelho soldável 90° 25mm(marrom)	Unidade	10
11	Joelho soldável 90° 20mm(marrom)	Unidade	10

TERMO DE REFÊNCIA Nº 02/2026
COMITÊ EXECUTIVO LEÔNCIO DE CARVALHO

12	Luva simples soldável 25mm(marrom)	Unidade	10
13	Luva simples soldável 20mm(marrom)	Unidade	10
14	Luva de união soldável, água fria, ¾ 25mm(marrom)	Unidade	5
15	Tê soldável 25mm(marrom)	Unidade	10
16	Tê soldável 20mm(marrom)	Unidade	10
17	Paflon soquete de teto, PVC, com soquete porcelana branco, para lâmpada bivolt	Unidade	50
18	Par de maçaneta universal cromada para fechadura de porta de madeira, com buchas e pino	Unidade	50
19	Torneira bica móvel, alta, ¼ de volta em metal cromado para bancada	Unidade	6

3. Dotação Orçamentária

O recurso orçamentário previsto e destinado à cobertura das despesas deste objeto da Contratação Direta, ocorrerá por conta da Dotação Orçamentária:

Órgão/Unidade: 717/001;
Programa de Trabalho: 2094 0000;
Classificação de despesa: 33.50.41.00.00;
Fonte: 1.550.0102
Instrução Normativa nº 01 de 05 de fevereiro de 2025.

4. Das Propostas de Pesquisas de Preço

A Proposta de Pesquisa de Preço será apresentada digitada e impressa, em 02 (duas) vias, linguagem clara, sem emendas, rasuras e entrelinhas, assinada na última folha e rubricada nas demais, e nelas deverão, além do orçamento (valores), fazer constar:

4.1 Valor unitário e total **por Lote**, obrigatoriamente expressos em Reais (R\$).

4.2 Marca e/ou Fabricante sob pena de desclassificação do item que não apresentar.

4.3 Carimbo e assinatura da empresa.

4.4 A proposta deverá obedecer o Decreto Estadual nº 11.262 de 22/11/2023 – art. 25; inciso III. – Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestantes inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos.

5. Apresentação, análises e julgamento das propostas de pesquisas de preços:

As propostas deverão ser apresentadas até no dia da abertura.

As propostas apresentadas serão analisadas e julgadas na Escola Leônicio de Carvalho, **no dia 29 de maio de 2026**.

A classificação da proposta que atender os requisitos exigidos no Termo de Referência, será feita na forma de menor preço **por lote**. No caso de empate verificar a IN 01 de 05 de fevereiro de 2025.

6. Local e Prazo para realização dos serviços e forma de pagamento

TERMO DE REFÊNCIA Nº 02/2026
COMITÊ EXECUTIVO LEÔNCIO DE CARVALHO

Os serviços serão executados na parte física da Escola Leônicio de Carvalho no prazo máximo de **20(VINTE)** dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviços, assim como: 1– Serviços de instalação de aparelho de ares condicionados split de 30.000 btus nas salas de aula, com material e mão de obra inclusos; 2 - Serviços de instalação de um purificador de água na secretaria da escola(somente instalação) com material e mão de obra inclusos; 3 - Serviços de instalação de câmara de segurança da cozinha, com material e mão de obra inclusos; 4 - Serviços de manutenção nas 3 caixas de distribuição de ares condicionados, com substituição das três caixas em alumínio com embarramento, 40 disjuntores antigos de 25 amperes para 32 amperes do modelo Din, mais o disjuntor geral de 150A de cada caixa, mais fiação correspondente dos ares condicionados dos blocos 1, 2 e 3 compostos por salas de aula e dependências, com material e mão de obra inclusos; 5 - Serviços de reposição de 5 caixas de luz 4x2 embutidas(caixinha de tomada) com instalação de tomadas elétricas 2P+T, 4x2 10A nas salas de aula, com material e mão de obra inclusos; 6 - Serviços de manutenção com limpeza e reposição de gás em 29 aparelhos de ares condicionados de 30.000 btus em salas de aula e dependências, com material e mão de obra inclusos; 7 - Serviços de manutenção com limpeza e reposição de gás em 3 aparelhos de ares condicionados de 12.000 btus da coordenação pedagógica, diretoria e coordenação administrativa, com material e mão de obra inclusos; 8 - Serviços de manutenção em 60 metros de calçada de acesso do pátio para a quadra poliesportiva, com confecção de piso com cimento queimado, com queda e encanção subterrânea, com cano de 100mm para escoamento de água fluvial para o esgoto, com material e mão de obra inclusos; 9 - Serviços de construção de uma parede medindo 15mt² no muro; com construção de 98mt² de cobertura com estrutura em madeira para 95 telhas brasilite medindo: 1,10 x 1,85mt residencial comum; com confecção de 90mt² de piso com cimento queimado, com material e mão de obra inclusos; 10 - Serviços de ampliação da sala dos professores, utilizando o piso, a cobertura com forro e colunas já existentes e construindo 3(três) paredes, num total de 35 metros de paredes; abertura de uma porta medindo 1,00 x 2,20mt na parede, dando acesso ao espaço ampliado; abertura de uma janela medindo 1,20 x 2,10mt; retirada da caixa de ar condicionado de janela, instalação de 2 tomadas elétricas para bebedouro e geladeira, e instalação elétrica com bocal para 1 lâmpada, com material e mão de obra inclusos; 11 - Serviços de manutenção na caixa de distribuição de energia da quadra poliesportiva com troca da caixa em alumínio e embarramento e instalação de 8 disjuntores de 25 amperes e mais 1 disjuntor de 100 amperes, caixa que alimenta 2 tomadas elétricas e 6 refletores de led de 400W, com material e mão de obra inclusos; 12 - Serviços de manutenção em 2 bebedouros industriais com capacidade para 100 litros, com troca dos elementos filtrantes, sendo: 1 com refil plissado 20 polegadas x 30 micra; e 1 com camadas de cristais de quartzo e carvão ativado, com material e mão de obra inclusos; 13 - Serviços de desinstalação da condensadora do ar condicionado de 30.000btus da sala dos professores, e instalação em outra parede da mesma sala, com material e mão de obra inclusos; 14 - Serviços de manutenção na caixa de distribuição de energia do bloco 3, com troca da caixa de alumínio e embarramento, troca de 14 disjuntores de 25 amperes para 32 amperes que alimentam tomadas elétricas de salas de aula e cozinha,

TERMO DE REFÊNCIA Nº 02/2026
COMITÊ EXECUTIVO LEÔNCIO DE CARVALHO

iluminação de pátio, salas de aula, 1 coifa, e 1 ar condicionado da cozinha, com material e mão de obra inclusos; 15 - Serviços de ampliação da caixa de proteção das botijas de gás de cozinha, medindo 1,08 de largura x 0,80cm de altura x 0,70cm de profundidade, com cobertura em concreto armado, com reboco e pintura, grades de ferro medindo: 1,00mt x 0,80cm com ferrolho para cadeado, com material e mão de obra inclusos; também: aquisição de um Kit de materiais de manutenção.

Depois de conferido a entrega dos serviços e da compra do kit de materiais de manutenção e da Nota Fiscal por um servidor responsável para esse fim, conforme Estatuto do Comitê Executivo, objetivando a comprovação de correspondência da especificação dos serviços e às propostas de pesquisas de preços apresentadas e a Ordem de Serviços e Ordem de Entrega, o pagamento poderá ser efetuado por meio de cartão de pagamento a empresa vencedora.

7. Da documentação das empresas vencedoras:

As empresas vencedoras deverão apresentar as seguintes documentação:

- 7.1 Prova da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
- 7.2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRS do FGTS);
- 7.3 Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal;
- 7.4 Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de tributos estaduais emitida pela Secretaria Estadual de Fazenda;
- 7.5 Certidão negativa ou positiva com efeito negativo da Dívida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria da Fazenda Estadual (PGE);
- 7.6 Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de tributos municipais emitida pela Secretaria de Finanças;
- 7.7 Alvará de funcionamento da empresa com validade para a data do processo de contratação direta;
- 7.8 Atestado de Capacidade Técnica.

(Assinatura do responsável presidente ou tesoureiro do CoEx)