TERMO DE REFRÊNCIA Nº 06/2026
COMITÊ EXECUTIVO NOVA ESPERANÇA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA

A Escola Nova Esperança, através do Comitê Executivo NOVA ESPERANÇA torna público para o conhecimento dos interessados que realizará a Contratação Simplificada – Dispensa de Licitação nº 06/2026, pelo regime e critério de menor preço por lote. A presente contratação simplificada será regida pelas condições estabelecidas pela Instrução Normativa nº 01 de 05 de fevereiro de 2025 (D.O.E 13.961), condições e especificações a seguir estabelecidas. Essa contratação simplificada foi regularmente autorizada pelo Comitê Executivo NOVA ESPERANÇA.

1. Descrição do objeto

Será objeto da presente Contratação Simplificada - Dispensa de Licitação para realização de serviços (de manutenção da parte hidráulica, instalação de aparelho,) para fortalecer as atividades e o funcionamento NOVA ESPERANÇA, localizada à Estrada Transacreana km 07, Ramal do Riozinho do Rola km 17, Ramal do Caipora km 32 – **PROJETO DE ASSENTAMENTO MORENO MAIA** - Zona Rural neste município de Rio Branco/AC.

O Valor Estimado da Contratação Direta é de: R$ 14.563,00 (quatorze mil quinhentos e sessenta e três reais)

2. LOTE 1 - Especificações Técnicas dos itens - SERVIÇOS

Item	Descrições e especificações técnicas	Unidade	Quantidade
1	Serviço de adequação do espaço para armazenamento de gás liquefeito GPL de 13 kg c/ capacidade para 15 botijas, medindo 1.60cm x 1.60cm x 2.00mt de altura, c/ porta em grade de ferro medindo 0.70 de larg. X 1.20cm de altura, com barra de ferro redonda maciça de 1/2, com cantoneiras em ferro, 3 gonzo com chapa na porta, 03 parras de reforço nas laterais, grade na parte de cima, uma queda d'agua com cobertura de telha trapézio galvanizada 0.43 com espaçamento de 10cm, com base em alvenaria com massa 2 x 1 e brita, pintado com tinta especial própria para ferro de cor cinza fosco, todos os ferros usados sejam fortes, com material e mão de obra incluso	serviço	1
2	Serviço de substituição de 8 unidades de fechadura completa Interna **Maçaneta Bola Cromada**, com material e mão de obra incluso	serviço	1
3	Serviço de 01 unid. (uma) roçagem e rastelagem no terreno da escola medindo 80x100 mt	serviço	1
4	Serviço de substituição de descarga suspensa de vaso sanitário, com substituição de 1,5 metros de cano de 50mm que integra descarga e vaso com material e mão de obra incluso	serviço	1
5	Serviço de substituição de chuveiro: fornecimento e instalação de 01 (uma) unidade de ducha não elétrica, com espalhador de aproximadamente 5 polegadas, braço de 30	serviço	1

	cm, fabricada em material plástico de alta resistência, incluindo retirada do equipamento existente, conexões, vedação e testes funcionamento, no banheiro escolar indicado pela direção. com materiais e mão de obra incluso.		
6	Serviço de substituição de registro de chuveiro: fornecimento e instalação de 01 (um) registro completo para chuveiro, com acabamento em aço inoxidável ou material cromado resistente à corrosão, compatível com a instalação hidráulica existente. Inclui retirada do registro danificado, instalação, vedação, acabamento e testes de estanqueidade, no banheiro dos alunos. com material e mão de obra incluso.	serviço	1
7	Serviço de substituição de registro e reparo de vazamento: fornecimento e instalação de 01 (um) registro de chuveiro, com acabamento cromado resistente à corrosão, incluindo localização e correção de vazamento na tubulação embutida na parede do banheiro do alojamento. Compreende abertura e recomposição do revestimento, quando necessárias, conexões, vedação, materiais, mão de obra e testes de estanqueidade, material e mão de obra inclusos.	serviço	1
8	Serviço de fornecimento e instalação de dispensadores de sabonete líquido: substituição de 03 (três) unidades de dispensadores com capacidade individual de aproximadamente 500 ml, fabricados em termoplástico de alta resistência, com acionamento manual por bomba, visor de nível e sistema de fixação em parede. Inclui retirada dos equipamentos antigos, instalação, acessórios de fixação, com materiais e mão de obra inclusos.	serviço	1
9	Serviço de reparo e vedação de infiltrações em cobertura: inspeção, localização e correção de pontos de gotejamento na cobertura do refeitório, alojamento e salas de coordenação pedagógica e de ensino. Inclui limpeza localizada por método seguro, vedação de frestas e fixações, aplicação de produtos impermeabilizantes compatíveis com as telhas existentes, sem procedimentos abrasivos ou perfurações inadequadas em telhas de fibrocimento contendo amianto. Com equipamentos materiais mão de obra inclusos.	serviço	1
10	Serviço de manutenção de caixa de descarga acoplada: substituição de 01 (um) kit de manutenção do mecanismo de descarga, compatível com o modelo existente, no banheiro adaptado. Inclui inspeção, desmontagem, substituição dos componentes defeituosos, regulagem do mecanismo, vedações, materiais, mão de obra e testes de funcionamento e estanqueidade. com material e mão de obra incluso	serviço	1
11	Serviço de recuperação, reforço e pintura de corrimão metálico: manutenção do corrimão da rampa de acesso, incluindo inspeção, correção de pontos de fixação, execução de soldagens necessárias e instalação de reforço lateral em tubo de aço com dimensões compatíveis com a	serviço	1

	estrutura existente, em trecho de aproximadamente 2,50 metros. Inclui preparação da superfície, tratamento anticorrosivo, pintura de acabamento na cor branca com tinta apropriada para estruturas metálicas, fornecimento de materiais, equipamentos com mão de obra incluso		
12	Serviço de substituição de 60 unidades de lâmpadas led tubular T8 20w luz branca fria, com material e mão de obra incluso	serviço	1
13	Serviço de substituição de 30 unidades de soquete de pressão com mola para lâmpada led tubular T8, com material e mão de obra incluso	serviço	1
14	Serviço de substituição de 01 unidade de Calha p/ 02 (duas) Lâmpadas Tubular de Led T8 com material e mão de obra incluso	serviço	1
15	Serviço de substituição de 01 unidade de refletor 300w com 60 Leds luz branca p/ área externa, com fixação na parede, com material e mão de obra incluso	serviço	1
16	Serviço de instalação de tela mosquiteira galvanizada de alta resistência soldável tamanho dos furos 1,51mm, furos por polegadas 14, espessura do arame 0,30mm, em 01 unidade de janela da cozinha medindo 1,18 x 1,18 cm com moldura em metalon 30x20 chapa 18, com pintura na cor branca com tinta apropriada para ferro com material e mão de obra incluso	serviço	1
17	Serviço de instalação de tela mosquiteira galvanizada de alta resistência soldável tamanho dos furos 1,51mm, furos por polegadas 14, espessura do arame 0,30mm, em 01 unidade de janela da cozinha medindo 1,18 largura x 0,90 cm de altura, com moldura em moldura em metalon 30x20 chapa 18, com pintura na cor branca com tinta apropriada para ferro, com material e mão de obra incluso	serviço	1
18	Serviço de instalação de tela mosqueteira galvanizada de alta resistência soldável tamanho dos furos 1,51mm, furos por polegadas 14, espessura do arame 0,30mm, em 01 unidade de porta da cozinha medindo 0,90 largura x 2.15 cm de altura, com moldura em metalon retangular 40x30 x1,5mm chapa 18, dobradiças gonzo com chapa, e ferrolho tamanho médio, com pintura na cor branca com tinta apropriada para ferro, com material e mão de obra incluso	serviço	1

TERMO DE REFRÊNCIA Nº 06/2026
COMITÊ EXECUTIVO NOVA ESPERANÇA

2. LOTE 2 - Especificações Técnicas dos itens - SERVIÇOS

O Valor Estimado da Contratação Direta é de: R$ 1.250,00 (Hum mil duzentos e cinquenta reais)

Item	Descrições e especificações técnicas	Unidade	Quantidade
1	Serviço de limpeza e manutenção em 05 unidades de ar-condicionado de janela de 7.500 BTUs com reposição de gás e substituição de peças, **com garantia de 3 meses,** com material e mão de obra incluso	serviço	1

2. LOTE 3 - Especificações Técnicas dos itens - SERVIÇOS

O Valor Estimado da Contratação Direta é de: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

Item	Descrições e especificações técnicas	Unidade	Quantidade
1	Serviço de Conserto de bebedouro em inox, 03 torneiras, que funciona, porém não gela a água, com garantia de 3 meses, com material e mão de obra incluso	serviço	1
OBSERVAÇÃO: O serviço de conserto do bebedouro deverá ser realizado, preferencialmente, nas dependências da Escola Estadual Rural Nova Esperança, considerando sua localização na zona rural e os riscos de avarias decorrentes do transporte do equipamento. Caso a empresa contratada opte pela remoção do bebedouro para realização do serviço na cidade, deverá assumir integralmente a responsabilidade pelo transporte de ida e retorno, incluindo os custos de deslocamento, carga e descarga, bem como por eventuais danos ou avarias ocasionados durante o translado, garantindo a devolução do equipamento em perfeitas condições de funcionamento, sem ônus adicional para a unidade escolar.			

2. LOTE 4 - Especificações Técnicas dos itens - SERVIÇOS

O Valor Estimado da Contratação Direta é de: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

Item	Descrições e especificações técnicas	Unidade	Quantidade
1	Serviço de concerto em caixa de som ewtto, com entrada USB, SD, confecção cabeada, 110v, com alça de transporte com garantia de 3 meses, com material e mão de obra incluso	serviço	1

2. LOTE 5 - Especificações Técnicas dos itens - SERVIÇOS

O Valor Estimado da Contratação Direta é de: 1.925,00 (Hum mil novecentos e vinte e cinco reais)

Item	Descrições e especificações técnicas	Unidade	Quantidade

1	Serviço de Instalação de 02 unidades de câmeras Full Color HD. VHD 1120 B com material e mão de obra incluso	serviço	1

2. LOTE 6 - Especificações Técnicas dos itens - SERVIÇOS

O Valor Estimado da Contratação Direta é de: R$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais)

Item	Descrições e especificações técnicas	Unidade	Quantidade
1	Serviço de conserto de Projetor Multimidia da marca Positivo com garantia de 3 meses, com material e mão de obra incluso	serviço	1

3. Dotação Orçamentária

O recurso orçamentário previsto e destinado à cobertura das despesas deste objeto da Contratação Direta, ocorrerá por conta da Dotação Orçamentária:

Programa de Trabalho: 2094 0000
Fonte de Recurso: 1.550.0102;
Natureza de Despesa: 33.50.41.00.00
Instrução Normativa nº 01 de 05 de fevereiro de 2025.

4. Das Propostas de Pesquisas de Preço

A Proposta de Pesquisa de Preço será apresentada digitada e impressa, em 02 (duas) vias, linguagem clara, sem emendas, rasuras e entrelinhas, assinada na última folha e rubricada nas demais, e nelas deverão, além do orçamento (valores), fazer constar:

4.1 Valor unitário e total por item**,** obrigatoriamente expressos em Reais (R$).

4.2 Marca e/ou Fabricante sob pena de desclassificação do item que não apresentar.

4.3 Carimbo e assinatura da empresa.

4.4 – A proposta deverá obedecer ao Decreto Estadual nº 11.262 de 22/11/2023 – art. 25; inciso III. – Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestantes inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos.

5. Apresentação, análises e julgamento das propostas de pesquisas de Preços:

As propostas poderão ser apresentadas até no dia da abertura.

NO DIA 19/11/2026 O GESTOR MILTON BRAGA TELES, estará na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, situada à Rua Rio Grande do Sul nº 1907- Conj. Castelo Branco. Recebendo as propostas das empresas que não queiram vir ate à escola. No horário das 8h às 11h e 59 min.

TERMO DE REFRÊNCIA Nº 06/2026
COMITÊ EXECUTIVO NOVA ESPERANÇA

As propostas apresentadas serão analisadas e julgadas na Escola NOVA ESPERANÇA , no dia: **19/11/2026 às 16h**

A classificação da proposta que atender os requisitos exigidos no Termo de Referência, será feita na forma **de menor preço por lote**. No caso de empate verificar a IN 03/2024, artigo 15. Parágrafo 1ª, Incisos 1 e 2.

6. Local e Prazo para entrega da execução dos serviços e forma de pagamento

Os serviços serão executados na parte física da Escola NOVA ESPERANÇA no prazo de **15 (quinze) dias úteis após a entrega da ordem de entrega.**

Os itens de **custeio deverão ser entregues no prazo de 03 (três) dias uteis após a entrega da ordem de entrega**

Depois de conferida a qualidade da execução dos serviços e da Nota Fiscal, o pagamento poderá ser efetuado por meio de transferências e cartão de pagamento a empresa vencedora.

Obs: O pagamento será efetuado SOMENTE após a conclusão do serviço e a entrega dos itens de custeio.

7. Da documentação das empresas vencedoras:

As empresas vencedoras deverão apresentar as seguintes documentações:

7.1 Prova da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

7.2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRS do FGTS);

7.3 Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal;

7.4 Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de tributos estaduais emitida pela Secretaria Estadual de Fazenda;

7.5 Certidão negativa ou positiva com efeito negativo da Dívida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria da Fazenda Estadual (PGE);

7.6 Certidão negativa ou positiva com efeito negativo de tributos municipais emitida pela Secretaria de Finanças;

7.7 Alvará de funcionamento da empresa com validade para a data do processo de contratação direta;

7.8 – Atestado de Capacidade Técnica.

gov.br Documento assinado digitalmente
MILTON BRAGA TELES
Data: 12/11/2026 19:41:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Milton Braga Teles
Presidente do COEx